

Strzeszów, dnia 13.03.2025r.

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 600 m³ każdy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Machnice” (nr ref. 5/ZP/PGK/2025)**

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytania z dnia 11.03.2025r.

- 1. Prosimy o potwierdzenie czy w ramach oferty należy ująć koszty związane z wycinką drzew czy Zamawiający usunie drzewa na własny koszt. Jeśli wycinki należy uwzględnić w wycenie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane decyzje.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający usunie kolidujące drzewa we własnym zakresie i na własny koszt, w związku z powyższym nie należy uwzględniać wycinki drzew w cenie oferty.

- 2. Prosimy o potwierdzenie czy instalacje w budynku techniczno-socjalnym można wykonać naściennie-doprowadzenie kabli sterowniczych ze zbiorników.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie naścienne z zastosowaniem maskownicy (korytka kablowego).

Zapytanie z dnia 12.03.2025r.

W nawiązaniu do odpowiedzi dot. pytania nr 9 (z dnia 6.03.2025r.) proszę o ponowną analizę przedmiotowego tematu i ponowne udzielenie odpowiedzi:

Dokumentacja projektowa wskazuje, że powłoka wewnętrzna zbiorników ma zostać wykonana tylko „dla elementów betonowanych na budowie” (rys. A.1), tj. dno zbiorników oraz pionowe połączenia prefabrykatów przy jednoczesnym spełnieniu wymogu, iż prefabrykaty betonowe będą wykonane z betonu, który posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną.

Wymóg wykonania izolacji dla całości powierzchni zbiorników (dno, ściany, strop) powoduje znaczne zwiększenie kosztów, co przełoży się na konieczności podniesienia wartości oferty.


Opis z rysunku A.1

IZOLACJA WEWNĘTRZNA:

Na wszystkich elementach monolitycznych (betonu układanego na budowie) wykonać powłokę Schomburg Aquafin-2K, Aquafin-IC lub równoważną posiadającą atest PZH dopuszczający kontakt z wodą czystą.

Szczegół z rysunku K-4

[A] – POŁĄCZENIE PIONOWE PREFABRYKATÓW
(przekrój pionowy)



1. Prefabrykowana ściana
2. Taśma bentonitowa
3. Beton układany na budowie
4. Pętla z prętów A-IIIIN wystawione z prefabrykatów
5. Zbrojenie pionowe połączenia: 6 szt A-IIIIN o średnicy nie mniejszej niż pętla poziome
6. Izolacja powierzchniowa z atestem PZH typu Schomburg Aquafin-2K lub -IC

Odpowiedź Zamawiającego:

Powłokę z hybrydowej zaprawy uszczelniającej należy wykonać na wszystkich powierzchniach wewnętrznych zbiornika, które nie posiadają atestu PZH. W przypadku, gdy elementy prefabrykowane wykonane będą z betonu posiadającego atest PZH do kontaktu z wodą czystą, Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowej izolacji tych elementów – wymagane będzie jedynie wykonanie izolacji miejsc połączeń elementów prefabrykowanych i powierzchni elementów betonowanych na budowie.

W celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie wymagań co do wykonania izolacji wewnętrznej zbiorników, Zamawiający udostępnia skorygowane rysunki projektu technicznego branży konstrukcyjno-budowlanej: Rys. A1, Rys. K4.

Prezes Zarządu

Mirosław Marciniak

Sporządziła: Monika Krymuza

Strzeszów, dnia 13.03.2025r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 600 m³ każdy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Machnice” (nr ref. 5/ZP/PGK/2025)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w dniu 11.03.2025r. i 13.03.2025r, Zamawiający udostępnia skorygowane rysunki projektu technicznego branży konstrukcyjno-budowlanej:

- Rysunek A.1,
- Rysunek K.1,
- Rysunek K.4,

i wydłuża termin składania ofert do dnia 25.03.2025r. do godziny 10.00 i dokonuje modyfikacji treści dokumentów zamówienia, jak wskazano poniżej:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Część I Instrukcja dla Wykonawców:

Pkt. 15.3 otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa 25.03.2025r roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia”

Pkt. 15.4 otrzymuje brzmienie:

„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
Strzeszów ul. Lipowa 15,
55-114 Wisznia Mała

OFERTA PRZETARGOWA

na zadanie: „Budowa dwóch zbiorników wody uzdatnionej o poj. 600 m³ każdy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Machnice” - nr ref. 5/ZP/PGK/2025”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25.03.2025 r. godz. 10.15”

Pkt. 15.11 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2025 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne”

2) Ogłoszenie o zamówieniu:

Pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania ofert