

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55 – 114 Wisznia Mała
Tel.: +48 71 711 96 40
www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: bok@pgkwisznia.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 10/ZP/PGK/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

na roboty budowlane pn.:
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała”

CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE WSTĘPNE I OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała**”.
2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na trzy części:

CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa**”

CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna ul. Łąkowa, Sportowa**”

CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem**”

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodem:

| | Słownik główny | |
|----------------------|-------------------|---|
| Główny przedmiot | 45000000-7 | Roboty budowlane; |
| Dodatkowe przedmioty | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| | 45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| | 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| | 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| | 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| | 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

4. Przedmiotem robót budowlanych są wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała**”.
5. Przewidywany zakres rzeczowy robót dla wszystkich części zamówienia obejmuje budowę około 1721 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej (kanały zbiorcze wraz z odgałęzieniami do granic posesji, 2 przepompownie ścieków, rurociągi tłoczne ścieków), w miejscowościach Psary i Szymanów oraz odbudowę wszystkich nawierzchni po robotach budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na warunkach określonych przez zarządców terenu, w tym:

5.1. CZĘŚĆ nr I ZAMÓWIENIA pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa**”, obejmuje wykonanie około 757 m sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 427, 23/15, 23/16, 23/8, 22/9 obręb Ligota Piękna w tym:

- kanałów sanitarnych DN 200 z rur PVC-U SN8 SDR34 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki. o długości 370 m,
- odgałęzień do posesji DN 160 z rur PVC-U SN8 SDR34 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki, o długości 95 m,
- rurociągu tłoczego ścieków 292 m,
- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 15 szt.,
- studzienki rozprężnej DN1000 PEHD -1 szt.
- studzienek DN1200 betonowych z czyszczakiem i zasuwą nożową - 2 szt.
- przepompowni ścieków – 1 szt.
- odtworzenia nawierzchni:
 - ul. Na Kolonii (wpięcie do istniejącej ks), dz. 427 - gminna droga publiczna: jezdnia bitumiczna, pobocze tłuczniowe;
 - ul. Malinowa, Działkowa (dz. 23/15, 23/16) – gminna droga wewnętrzna: jezdnia tłuczniowa

- ul. Działkowa (dz. 23/8) – droga prywatna: jezdnia tłuczniowa
- ul. Ogrodowa (dz. 23/16, 22/9) – gminna droga wewnętrzna: nawierzchnia zielona

UWAGA 1: Aktualnie ul. Na Kolonii w miejscu wpięcia do istniejącej sieci kanalizacyjnej posiada nawierzchnię bitumiczną, a nie z kostki betonowej jak wskazano w decyzji zarządcy drogi i projekcie odbudowy nawierzchni.

Nawierzchnię ul. Na Kolonii należy odbudować według konstrukcji:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S - grubość po zagęszczeniu 5 cm
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W - grubość po zagęszczeniu 4 cm
- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0/31,5 grubość po zagęszczeniu 8 cm
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 0/63 grubość po zagęszczeniu 20 cm

UWAGA 2: W ramach odtworzenia nawierzchni tłuczniowej ul. Malinowej i Działkowej należy uwzględnić ułożenie górnej warstwy z tłucznia 0/31,5 na całej szerokości jezdni (4 m)

5.2. CZĘŚĆ nr II ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna ul. Łąkowa, Sportowa”, obejmuje wykonanie około 629 m sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr: 103/15, 103/11, 477, 102/3, 478, 102/8, 102/9, 439, 438 i 433/3, 103/4 obręb Ligota Piękna, w tym:

- kanałów sanitarnych z rur PVC-U DN200 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym lub PP DN200 SN10 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki o długości 468 m,
- odgałęzień do posesji z rur PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym lub PP DN160 SN10 z rdzeniem litym, łączonych na uszczelki, o długości 62 m,
- rurociągu tłoczego ścieków PEHD PE100RC SDR17 PN10 o długości 99 m
- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 19 szt.,
- studzienki rozprężnej DN1000 PP -1 szt.
- studzienki DN1000 betonowej z czyszczakiem i zasuwą nożową - 1 szt.
- przepompowni ścieków – 1 szt.
- odtworzenia nawierzchni:
 - ul. Sportowa dz. 433/3 (w miejscach wpięcia do istniejącej ks) – gminna droga publiczna: nawierzchnia bitumiczna;
 - ul. Sportowa - sięgacz, dz. 103/4 – gminna droga wewnętrzna: nawierzchnia tłuczniowa,
 - ul. Łąkowa, dz. 438, 103/11 – gminna droga wewnętrzna: płyty betonowe,
 - ul. Łąkowa, dz. 439 – gminna droga wewnętrzna: nawierzchnia tłuczniowa
 - ul. Łąkowa, dz. 103/15 – droga prywatna: płyty betonowe, nawierzchnia tłuczniowa

5.3. CZĘŚĆ nr III ZAMÓWIENIA pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem”, obejmuje wykonanie około 335 m sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 450/1, 450/2 obręb Ligota Piękna, 40, 476/1, 444/2 obręb Strzeszów, 128/10, 128/12 obręb Wisznia Mała, w tym:

- kanałów sanitarnych z rur PVC-U DN200 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym, łączonych na uszczelki, o długości 297 m,
- odgałęzień do posesji z rur PVC-U DN160 SN8 z rdzeniem litym, jednorodnym, łączonych na uszczelki, o długości 38 m,
- studzienek kanalizacyjnych DN 1000 betonowych – 11 szt.,
- studzienek kanalizacyjnych DN 425 tworzywowych – 2 szt.,
- odtworzenia nawierzchni:
 - Ligota Piękna ul. Lipowa dz. 450/1 – droga wojewódzka w zarządzie DSDiK we Wrocławiu: pobocze utwardzone tłuczniem
 - Ligota Piękna ul. Lipowa dz. 450/2 – gminna droga publiczna w zarządzie Gminy Wisznia Mała: pobocze utwardzone tłuczniem (wpięcie do istniejącej ks w jezdni bitumicznej - bezrozkopowo)
 - Strzeszów ul. Mienicka, dz 40: nawierzchnia bitumiczna (wpięcie do istniejącej ks),

- Strzeszów ul. Mienicka, 476/1, 444/2 – droga prywatna: nawierzchnia tłuczniowa
- Wisznia Mała ul. Nad Potokiem – droga prywatna: nawierzchnia tłuczniowa, nawierzchnia zielona

UWAGA: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mienickiej w Strzeszowie nie obejmuje wykonania odcinka sieci S8.1 – S8 na działce nr 444/1 obręb Strzeszów.

6. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie **prace tymczasowe i towarzyszące** niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, badania, próby końcowe, wszelkie dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do wykonania robót i oddania sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania, a w szczególności:
- 1) organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie;
 - 2) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;
 - 3) wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie roboty związane z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci z istniejącym niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu;
 - 4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
 - 5) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - 6) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót, wykonania prób i zagospodarowania terenu budowy;
 - 7) opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń
 - 8) uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:
 - a) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót wraz z poniesieniem opłat naliczonych w tym zezwoleniu
 - b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń
 - 9) przejście i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
 - 10) wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni, wykopów, odwodnienia wykopów, obudowy ścian wykopów, zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu;
 - 11) próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego, w tym inspekcję wykonanego zakresu sieci kanalizacyjnej kamerą telewizyjną umożliwiającą identyfikację zastosowanych materiałów oraz jakość wykonania – w formie raportu pisemnego wraz z nagraniem na nośniku cyfrowym;
 - 12) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną i opisową oraz zmianami w ewidencji w 2 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym;
 - 13) dokonanie lub uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót i oddanie do użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej), w tym aktualizacja uzgodnień, decyzji jeśli jest wymagana;
 - 14) pisemne informowanie właścicieli nieruchomości leżących w pobliżu wykonywanych robót o utrudnieniach w ruchu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;
 - 15) zapewnienie w ramach placu budowy obsługi komunikacyjnej wszystkich posesji oraz bocznych ulic wyłączonych z ruchu na czas realizacji danego etapu robót, poinformowanie społeczeństwa o planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzględnieniem zakładów i służb komunalnych mających swoje siedziby lub mających w swoim zakresie działania rejon planowanej inwestycji, należy zapewnić możliwość dojazdu służbom ratowniczym (straż pożarna, pogotowie, pogotowie gazowe, energetyczne itp.) w trakcie prowadzenia robót.
 - 16) zorganizowanie bezpiecznego parkingu dla samochodów właścicieli nieruchomości, którzy podczas realizacji zadania nie będą mogli dojechać do swoich posesji oraz zapewnienie im dojścia do swoich lokali
 - 17) dołożenie staranności aby żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej, powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie były rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pozwolenia wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru nie później niż

- 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa;
- 18) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca.
 - 19) prowadzenie gospodarki odpadami na terenie budowy. Każdy odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe pozwolenia i udokumentowany kartą przekazania odpadu.
 - 20) prowadzenie nadzoru archeologicznego (jeśli wymagany)
 - 21) odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli terenów, na których prowadzone są prace budowlano-montażowe
 - 22) opracowanie dokumentacji powykonawczej;

UWAGA:

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający prześle dziennik budowy dla realizowanych przez danego Wykonawcę części zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres **36 miesięcy z wyłączeniem odbudowy nawierzchni dróg tłuczniowych, dla której Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres 12 miesięcy**
3. Szczegółowe wymagania (dla każdej z części zamówienia) w zakresie parametrów materiałów (rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, itp.) zostały określone w dokumentacji projektowej zawartej odpowiednio dla każdej części zamówienia w Załączniku nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
4. Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
5. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Zastosowane materiały winny posiadać właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

7.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr I zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, Ogrodowa” został określony w dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej części II SWZ – OPZ, tj.:

- 1) Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała- etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa, zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 600/21 z dnia 07.06.2021r.
- 2) Projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała- etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Malinowa, Działkowa;
- 3) Dokumentacja geotechniczna;
- 4) Projekt odbudowy nawierzchni
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 6) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

7.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr II zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Łąkowa, Sportowa”, został określony w dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 2 do niniejszej części II SWZ – OPZ, tj.:
dla ul. Łąkowej:

- 1) Projekt budowlany budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ligota Piękna nr na działkach nr 103/15, 103/11, 477, 102/3, 478, 102/8,

102/9, 439, 438 i 433/3 obręb Ligota Piękna, zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 75/21 z dnia 25.01.2021r.

- 2) Projekt budowlano-wykonawczy budowy odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ligota Piękna na działkach nr 103/15, 103/11, 477, 102/3, 478, 102/8, 102/9, 439, 438 i 433/3 obręb Ligota Piękna
- 3) Dokumentacja geotechniczna;
- 4) Projekt odbudowy nawierzchni
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 6) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

dla ul. Sportowej

- 1) Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wisznia Mała - etap II - podetap III - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Sportowa, zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 217/21 z dnia 03.03.2021r.
- 2) Projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wisznia Mała - etap II - podetap III - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Sportowa,
- 3) Dokumentacja geotechniczna;
- 4) Projekt odbudowy nawierzchni
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 6) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

7.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr III zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna – ul. Lipowa, Strzeszów – ul. Mienicka, Wisznia Mała – ul. Nad Potokiem” został określony w dokumentacji projektowej zawartej w Załączniku nr 3 do niniejszej części II SWZ – OPZ, tj.:

dla ul. Lipowej:

- 1) Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wisznia mała – etap II podetap II - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Lipowa” zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 216/21 z dnia 03.03.2021r.
- 2) Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wisznia mała – etap II podetap II - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Lipowa” zatwierdzony decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr I-D-73/21 z dnia 18.06.2021r.
- 3) Projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Wisznia mała – etap II podetap II - „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Piękna, ul. Lipowa”
- 4) Dokumentacja geotechniczna;
- 5) Projekt odbudowy nawierzchni
- 6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 7) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

dla ul. Mienickiej:

- 1) Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów na działkach nr 40, 476/1, 444/2 i 444/1 zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 1400/19 z dnia 20.12.2019r. - **z wyłączeniem odcinka sieci S8.1 – S8 na działce nr 444/1 obręb Strzeszów;**
- 2) Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeszów na działkach nr 40, 476/1, 444/2 i 444/1 - **z wyłączeniem odcinka sieci S8.1 – S8 na działce nr 444/1 obręb Strzeszów;**
- 3) Dokumentacja geotechniczna;
- 4) Projekt odbudowy nawierzchni
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 6) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

dla ul. Nad Potokiem:

- 1) Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała - etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wisznia Mała, ul. Nad Potokiem, zatwierdzony decyzją Starosty Trzebnickiego nr 542/21 z dnia 24.05.2021r..
- 2) Projekt wykonawczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała - etap III - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wisznia Mała, ul. Nad Potokiem
- 3) Dokumentacja geotechniczna;
- 4) Projekt odbudowy nawierzchni
- 5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
- 6) Dokumentacja fotograficzna miejsca realizacji inwestycji

UWAGA:

Zamawiający przekazuje przedmiary robót jedynie w celu pomocniczym do wyceny i nie żąda od Wykonawcy przedstawienia wypełnionych przedmiarów robót. Przedmiary robót nie definiują zakresu przedmiotu zamówienia. Wszelkie ilości jakie zostały ustalone w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie należy ich traktować jako ilości rzeczywistych i przesądających. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i charakteru robót, zawartych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach otrzymanych od Zamawiającego, po czym dokonać wyceny robót zgodnie z własnym rozpoznaniem.

8. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP.
2. Do odbioru częściowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:
 - 1) szkice geodezyjne powykonawcze,
 - 2) protokoły z przeprowadzenia prób szczelności przewodów kanalizacyjnych
 - 3) protokoły z inspekcji TV kanalizacji grawitacyjnej
 - 4) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania ułożenia rur, podsypki i obsypki (protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu),
 - 5) protokoły zagęszczenia gruntu
 - 6) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
 - 7) oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należnych i wymagalnych kwot na rzecz podwykonawców wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom (oświadczenia podwykonawców, potwierdzenia zapłaty)
3. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego, tj. dla każdego pozwolenia na budowę), tzw. operat kolaudacyjny, obejmujący m.in.:
 - 1) projekt Zagospodarowania Terenu z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
 - 2) dziennik Budowy,
 - 3) zatwierdzenia materiałów użytych do budowy sieci kanalizacyjnej,
 - 4) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów w postaci: deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów,
 - 5) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania ułożenia rur, podsypki i obsypki (protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu),
 - 6) protokoły zagęszczenia gruntu,
 - 7) protokoły z inspekcji TV kanalizacji grawitacyjnej
 - 8) protokoły z przeprowadzenia prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,
 - 9) protokoły odbioru pasa drogowego
 - 10) protokoły odtworzenia nawierzchni – podpisane przez właścicieli nieruchomości prywatnych
 - 11) szkice geodezyjne powykonawcze,
 - 12) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną (inwentaryzacja powinna posiadać czerwone pieczętki ośrodka geodezyjnego bądź adnotację o przyjęciu do zasobu geodezyjnego).
 - 13) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę
 - 14) oświadczenie końcowe Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich należnych kwot na rzecz podwykonawców wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom (oświadczenia podwykonawców, potwierdzenia zapłaty)

4. Informacje dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót:

- 1) za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, znajdujących się w zarządzie Gminy Wisznia Mała, w celu wykonania robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych, nie będą pobierane opłaty, zgodnie z Zarządzeniem nr 225/19 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 31.12.2019r.,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, znajdujących się w zarządzie Gminy Wisznia Mała, w celu prowadzenia robót będą naliczane zgodnie z uchwałą nr VIII/XV/169/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. U. Woj. Dolnośl. z 2019r poz. 7008)
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej, znajdującej się w zarządzie DSDiK we Wrocławiu w celu prowadzenia robót naliczane będą zgodnie z uchwałą Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (Dz. U. Woj. Dolnośl. z 2020r. poz. 727)

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekstu jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zmianami).
4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zmianami).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zmianami).
7. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1990).
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1213).
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1344, z późniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2021, poz.869 z póź. zm.).
11. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1297).
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zmianami).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007.158.1105)
16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
17. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463)
18. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U 2019, poz.1065)
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984)
21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454)
23. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 95.25.133)

Załączniki:

1. OPZ dla CZĘŚCI nr I ZAMÓWIENIA ([pobierz](#))
2. OPZ dla CZĘŚCI nr II ZAMÓWIENIA ([pobierz](#))
3. OPZ dla CZĘŚCI nr III ZAMÓWIENIA ([pobierz](#))